

KUCHLER



Auftraggeber
Stadtentwässerung
Augsburg

Ausführung
2021

Bauvorhaben Kanalsanierung Augsburg Nord 204 - BA2

- Schlauchrelining UV - Härtung: Sanierung von ca. **1.350 m Mischwassersammler DN 200 - DN 500** (maximale Einzeleinzugslänge von 160 m mit diversen Nacharbeiten aufgrund von Arbeiten im Gleisbereich / Kreuzungsbereich)
- Robotertechnik: **175 Stck. Zulaufanbindung mit Vepresstechnik** („System KATE - Schalungsmanschette“)
- Schacht- und Bauwerkssanierung: **70 Stck. Schächte** mit GFK - Ortlaminat