



Auftraggeber
Stadt Lommatzsch

Ausführung
2021

Bauvorhaben Kanal- und Schachtsanierung Lommatzsch

- **Schachtrenovierung mit GFK Vertiliner® UV - Härtung:** Sanierung von **3 Schächten DN 900** mit einer Tiefe von 5,70 m bis 7,50 m mit dem Vertiliner® - Verfahren (inkl. Anbindung oberer Lineranschluss mit Epoxidharz, unterer Lineranschluss mit GFK / Epoxidharz)
- **Schlauchrelining UV - Härtung:** **Sanierung von ca. 215 m Mischwassersammler DN 300** (inkl. Anbindung der Anfangs- und Endschächte mit Epoxidharz)
- **Robotertechnik:** **Fräsarbeiten, Zuläufe öffnen, Anbindung mit Verpresstechnik**